

# 延安市行政审批服务局文件

延行审投资发〔2025〕70号

## 延安市行政审批服务局 关于变更延安北高速出入口区域路网交通改善 工程可行性研究报告的批复

延安市交通运输局：

你单位报来《关于申请办理延安北高速出入口区域路网交通改善工程立项用地规划许可阶段有关审批事项的函》（延市交函〔2025〕50号）收悉。经市六届人大四次会议审议通过，依据市政府办公室《关于分解落实2024年度十大民生实事重点工作的通知》（延政办函〔2024〕35号）、市发改委《关于下达2024年第一批市级财政投资项目计划的通知》（延发改发〔2024〕39号），我局组织市发改委、市财政局、市政府评审中心及相关专家召开了该项目可行性研究报告审查会，与会人员一致认为该项目可行性研究报告深度满足相关规范要求。原则同

意将延安北高速出入口区域路网交通改善工程可行性研究报告的批复（延行审投资发〔2024〕110号）变更如下：

### 一、建设单位及项目代码

项目单位为延安市交通运输局，建设单位为延安市公路建设工程管理处。项目代码：2405-610602-04-01-480112。

### 二、建设地址

项目位于延安市宝塔区河庄坪镇石圪塔村、宝塔山街道办杨家湾村。

### 三、主要建设内容、规模及工期

#### （一）变更主要内容为：

1. 将原可研批复的延塞路及延安连接线段道路技术标准由一级公路调整至城市次干路；设计速度由 80/60km/h 调整至 50km/h；路基宽度由 25.5/24.5m 调整至 21m，与上跨延西高速段技术标准保持一致。

2. 将原位扩建段路基宽度由 22m 调整至 22.5m，并调整断面组成。

3. 优化新建段上跨高速至下穿 341 北过境段路线平纵方案及延西高速跨线桥、石圪塔延河大桥桥梁方案。

#### （二）变更后的建设内容为：

本项目由原位扩建段、新建段共两部分组成，其中原位扩建段起于西延高速延安北收费站出口平交口，路线向北沿金延安路改扩建为双向四车道，扩建长度 565 米；新建段路线起于金延安景区停车场南侧新建双向四车道道路向东上跨西延高速及延河，向南分幅下穿 G341 线北过境公路及河庄坪立交连接线，于

延西高速东侧继续向南至杨家湾大桥东侧与现状延大路设 T 型平交口相接，新建段长 2516.311 米。项目合计长度 3081.311 米。建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、土地征用及房屋拆迁等。

项目路线全长 3081.311 米，其中改建段长 565 米，新建段长 2516.311 米；全线共设置桥梁 910.5 米/3 座，涵洞 2 道。

项目计划建设工期 18 个月，2025 年 5 月开工，计划 2026 年 10 月建成通车。

#### 四、工程投资估算及来源

投资估算 36971.24 万元。资金来源为市级财政资金。

希接文后，建设单位应夯实概算执行基础，结合可研审查意见加强下一阶段项目投资论证，因地制宜优化设计方案，早日建成项目并发挥应有的社会效益。



---

抄送：市发改委、市财政局、市审计局、市政府投资评审中心。

延安市行政审批服务局

2025年5月16日印发