

延安市行政审批服务局文件

延行审投资发〔2025〕73号

延安市行政审批服务局关于延安城区 再生水循环利用-工矿企业供水项目 初步设计的批复

延安水务环保集团有限公司：

你单位报来《关于办理延安城区再生水循环利用-工矿企业供水项目施工许可阶段有关审批事项的请示》（延水环发〔2025〕11号）收悉。依据延安市政府财政投资项目评审中心概算审查报告（延市投审报函〔2025〕21号）审查意见，批复如下：

一、建设单位及项目代码

建设单位：延安水务环保集团水环境治理有限公司。

项目代码：2405-610602-04-01-227091。

二、建设地址

项目位于延安市桥沟污水处理厂内、川口镇及碾庄。

三、主要建设内容

主要采用：“超滤+反渗透+除氧”的工艺，针对高品质再生水用水需求进行提升，具体建设内容如下：

（一）清水池改造：清水池外新建钢筋混凝土阀门井一座，底板新增 C35 混凝土水泵基础，池壁新增 DN150 不锈钢管 70m，购置超滤原水泵 3 套等；

（二）深度处理车间：新建地上一层框架结构处理车间一栋，层高 4.8m，建筑面积 145.61 m²；新建处理规模 1500m³/d 高品质再生水单元，购置超滤装置、反渗透装置、清洗水泵等设备；

（三）总图管网：拆除及恢复砖围墙 27.5m 和混凝土路面 50 m²，新建钢筋混凝土排泥湿井 5 座，敷设 DN200 不锈钢管 200m，DN300 双壁波纹管 70m 等；

（四）达标再生水管道：KA 段从川口沟归至垃圾焚烧站敷设 DN225 (1.0Mpa) 聚乙烯管 1244m，DN600II 级钢筋混凝土管 25m，定向钻钻孔 2560m；KB 段从川口沟日至碾庄汽车城敷设 DN110 (1.0Mpa) 聚乙烯管 1923m，DN160 (1.6Mpa) 聚乙烯管 32m，定向钻钻孔 2870m，新建钢筋混凝土阀门井 58 座等；

（五）一体化泵站：新建一体化泵站一座，内含流量 30m³/h、扬程 32m、功率 3KW 的离心泵 3 台及配套电控、视频监控系统等。

四、工程投资概算

审定概算 1823.22 万元，其中：工程费用 1549.12 万元，其他费用 156.52 万元，基本预备费 101.97 万元，建设期贷款利息 15.62 万元。（详见概算审查报告）

希接文后，项目单位要结合相关审查意见细化施工图设计，夯实概预算执行基础，确保资金专款专用，发挥应有社会效益。



抄送：市发改委、市财政局、市自然资源局、市海绵办。

延安市行政审批服务局

2025年5月19日印发
